

Kostenaufteilung nach Termin am 25. Januar 2011
zwischen dem GME und dem Jugendclub
(Materialkosten)

JC	GME
----	-----

1. Brandschutzdecke incl. Dampfbremse und Dämmung mit Steinwolle WLG 035 Stärke 240mm zwischen den Deckenbalken, Brennsand, Blindboden wird heraus genommen

F90 Decke System Knauf D116	1.489,77 €	
Dämmung Rockwool Klemmrock WLG 035 240mm	591,50 €	
evtl. Dampfsperre Aku-PE Sd-Wert 1800m inkl. Abdichtung	420,00 €	
Träger und Stützenverkleidung F90 ca.	400,00 €	

2. Vorsatzschale Wand inkl. Dämmung WLG 035 Stärke 90mm.
Inkl. Installationsebene (doppelte hinterlüftete Beplankung)

Ständerwerk inkl. Dämmung	860,36 €	
Dampfsperre Alu-PE Sd-Wert 1800 m inkl. Abdichtung ca.	420,00 €	
Knauf Diamantplatten (doppelte Beplankung) ca.160 m ²	771,12 €	

3. Bodenplatte mit Dämmung, Abdichtung, Estrich.
Beton und Estrich auf Spendenbasis

Styrodur 400 CS 60mm		637,56 €
Styrodur 400 CS 80mm		824,22 €
Baustahl Q188A		221,00 €
Schweißbahn V60 S4		207,20 €
Estrichgitter		81,20 €
Randdämmstreifen		8,45 €
Zu- und Abwasser Kleinmaterial ca.		150,00 €
Prüfung Kanalgrundleitung Fa. Baier Spendenbasis		

4. Treppenhaus (Decken Verkleidung, Sicherungskasten)

F90 Decke System Knauf D116	250,00 €	
Revision Deckel F90 für Deckenmontage	126,38 €	
Dämmung Rockwool Klemmrock WLG 035 180mm	50,32 €	
Teckentrup OS T90 91x167,2 cm DIN L Angebot für ca. 10 Tage ca.		500,00 €
Vormauerung für T90 Tür inkl. Kleinmaterial ca.		100,00 €

Kostenaufteilung nach Termin am 25. Januar 2011
zwischen dem GME und dem Jugendclub
(Materialkosten)

JC	GME
----	-----

5. Elektroinstallation

Sicherungskasten ca. 550x1400x210mm 3 Zählerplätze ca.		500,00 €
2 Unterverteilungen, Kabel, Schalter, Steckdosen, Kabelpritschen und Kleinmaterial ca.	1.500,00 €	

6. Horizontalabdichtung

System Baunit INJECT		2.549,80 €
----------------------	--	------------

7. Rauschutztüren

Unterer Raum Musikraum Hörmann RS55 1000x2000mm DIN L, mit absenkbarer Bodendichtung, Obertürschliesser TS5000 mit Gleitschiene. Drücker Alu Kurzschild, Verglasung Raute 400x400mm, Befestigungsmaterial und Montage		1.182,73 €
Oberer Raum Clubraum Hörmann RS55 875x2000mm DIN L, mit absenkbarer Bodendichtung, Obertürschliesser TS5000 mit Gleitschiene. Drücker Alu Kurzschild, Befestigungsmaterial und Montage		1.018,04 €

8. Fliesen

Fliesen Steinzeug R10 inkl. Kleber und Kleinmaterial ca.		2.300,00 €
--	--	------------

	JC	GME
Kosten	<u>6.879,45 €</u>	<u>10.280,20 €</u>

Alle Arbeiten werden vom JC in Eigenleistung erbracht, unterstützt durch verschiedene Fachfirmen auf Spendenbasis.
 Die Arbeiten sind mit dem GME abzustimmen.

Kostenaufteilung nach Termin am 25. Januar 2011
zwischen dem GME und dem Jugendclub

JC	GME
----	-----

Das Sachgebiet Betriebstechnik hält es für sinnvoll die Lüftungsanlage instand zu setzen und zu erweitern (Zuluft).

Zusätzliche Kosten		
Lüftungsanlage ca.		15.000,00 €
Wanddurchbruch für Lüftungsanlage ca. 100mm ca.		150,00 €