

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/242-1-1/KGI

Verantwortliche/r:
G. Klischat

Vorlagennummer:
242/189/2012

Sanierung und Ausstattung von Räumlichkeiten zur Errichtung von Schülerauffenthaltsräumen an der Städtischen Fachschule für Techniker: Beschluss nach DA- Bau 5.5.3

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Schulausschuss	08.03.2012	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	27.03.2012	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

Amt 14, Amt 40T, Amt 20, Amt 24

I. Antrag

Der Entwurfsplanung für die Errichtung von Schülerauffenthaltsräumen in der Städtischen Fachschule für Techniker wird zugestimmt. Sie soll der Genehmigungs- und Ausführungsplanung zugrunde gelegt werden. Die weiteren Planungsschritte sind zu veranlassen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Bereitstellung von Aufenthaltsräumen zur Nutzung für Erholungspausen und Selbststudium der Studierenden an der Städtischen Fachschule für Techniker. Auf den Bedarfsnachweis gemäß DA- Bau 5.3 im Schulausschuss am 19.05.2011 wird inhaltlich verwiesen.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Ausschreibung und Vergabe der notwendigen Gewerke nach VOB/A und VOB/B.

Durchführung der Arbeiten gemäß VOB/C

Die Ausführung der Arbeiten in zwei Abschnitten:

Abbrucharbeiten: 29.05. bis 08.06.2012

Ausbauarbeiten: 30.07. bis 07.09.2012

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Projektleitung: Amt 24/GME

Projektsteuerung: Herr Kosatsch, 242-1-1/BU

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	95.200,-- €	bei Sachkonto:521112
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
 sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst:920673 /KTr: 23140024/Sk: 521112
- sind nicht vorhanden

Maßnahmenbeschreibung:

Als erster Schritt sind in den Pfingstferien 2012 der Rückbau und der Abbruch bestehender Bauteile vorgesehen (Holzboden, Wandverkleidung etc.)

Ab Beginn der Sommerferien 2012 soll dann der Ausbau der Räume durchgeführt werden. Zunächst werden die Außenwände mittels Injektionsverfahren gegen Feuchtigkeit abgedichtet. Im Anschluss wird ein neuer Estrich mit Wärmedämmung eingebracht. Weiter werden die Fenster und die Zugangstüren, hier Brandschutztüren der Schutzklasse T30, erneuert. Die überarbeiteten Wand- und Deckenflächen, hier mit entsprechender Feuerwiderstandsdauer, werden neu gestrichen. Für die vorgesehenen Nutzung sind folgende haustechnischen Arbeiten erforderlich: Einbau neuer Nachtspeicheröfen; Überarbeitung der Elektroinstallation incl. Beleuchtung; Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung, Sanitärinstallationen für den Einbau einer Teeküche.

Anlagen: Lageplan; Grundrisse

Beteiligungsvermerk RPA

Die Entwurfsplanung mit dazugehöriger Kostenermittlung vom 10.01.2012 hat dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegen.

20.02.2012 gez Steinwachs

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Schulausschuss am 08.03.2012

Ergebnis:

Der Entwurfsplanung für die Errichtung von Schüleraufenthaltsräumen in der Städtischen Fachschule für Techniker wird zugestimmt. Sie soll der Genehmigungs- und Ausführungsplanung zugrunde gelegt werden. Die weiteren Planungsschritte sind zu veranlassen.

mit 13 gegen 0 Stimmen

gez. Aßmus
Vorsitzende

gez. Mahns
Berichterstatteerin

Ergebnis/Beschluss:

Der Entwurfsplanung für die Errichtung von Schüleraufenthaltsräumen in der Städtischen Fachschule für Techniker wird zugestimmt. Sie soll der Genehmigungs- und Ausführungsplanung zugrunde gelegt werden. Die weiteren Planungsschritte sind zu veranlassen.

mit 11 gegen 0 Stimmen

gez. Könnecke
Vorsitzender

gez. Weber
Berichterstatter

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang