


Projekt: EB773_1_2012 Planung/ Neubau
 LV: 1 GS Frauenaarach Laufbahn Kosten, auf Bolzplatz

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Sportplatzbau			
1.1.	Vorarbeiten / Erdarbeiten			
1.1.10.	Einrichten Baustraße	120,000 m ²	15,00	1.800,00
1.1.20.	Bauzaun	100,000 lfm	10,00	1.000,00
1.1.30.	Vegetationschicht abtragen	460,000 m ²	2,50	1.150,00
1.1.40.	Boden lösen laden abfahren	185,000 m ³	26,50	4.902,50
1.2.	Unterbau und Einfassung			
1.2.10.	Baugrund herstellen	460,000 m ²	2,50	1.150,00
1.2.20.	Frostschutzschicht	460,000 m ²	8,50	3.910,00
1.2.30.	Tragschicht	350,000 m ²	11,00	3.850,00
1.2.40.	Betonkantenstein	150,000 lfm	21,50	3.225,00
1.2.50.	Einzeiler Pflaster	152,000 lfm	31,60	4.803,20
1.3.	Kunststofffläche			
1.3.10.	bituminös gebundene untere Tragschicht	350,000 m ²	17,30	6.055,00
1.3.20.	bituminös gebundene obere Tragschicht	350,000 m ²	14,50	5.075,00
1.3.30.	Verankerungsnut	150,000 lfm	0,80	120,00
1.3.40.	Ableben der Einfassung	150,000 lfm	1,00	150,00
1.3.50.	Kunststoff-Sportbelag, 2-schichtig	350,000 m ²	48,50	16.975,00
1.3.60.	Linierung	220,000 lfm	4,20	924,00
1.4.	vegetationstechnische Arbeiten/Anschlüsse			
1.4.10.	Oberboden liefern einbauen	20,000 m ³	32,00	640,00
1.4.20.	Feinplanie	160,000 m ²	1,80	288,00
1.4.30.	Rasensaat	160,000 m ²	1,50	240,00



Zusammenstellung

Projekt: EB773_1_2012 Planung/ Neubau
LV: 1 GS Fraunaurach Laufbahn Kosten, auf Bolzplatz

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Sportplatzbau	
1.1.	Vorarbeiten / Erdarbeiten	8.852,50
1.2.	Unterbau und Einfassung	16.938,20
1.3.	Kunststofffläche	29.299,00
1.4.	vegetationstechnische Arbeiten/Anschlüsse	1.168,00
	Summe 1. Sportplatzbau	56.257,70
LV	1	
1.	Sportplatzbau	56.257,70
	Summe LV 1 GS Fraunaurach Laufbahn Kosten, auf..	56.257,70

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in Höhe von 19,00 %

56.257,70 EUR
10.688,96 EUR

66.946,66 EUR