

Grund- und Kennzahlen der Maßnahme Sanierung der Hauptfeuerwache (Verwaltungs- und Garagentrakt)

1. Grunddaten

Baukosten (DIN 276)

100	Grundstück	0 €
200	Herrichten und Erschließen	0 €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	298.000 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0 €
500	Außenanlagen	0 €
600	Ausstattung (noch nicht vollständig ermittelbar)	0 €
700	Baunebenkosten	0 €
Baukosten gesamt		298.000 €
Bauwerkskosten (Kostengruppen 300 + 400)		298.000 €

Flächen und Rauminhalt

NGF	Nettogeschossfläche in m²	1.277,00
NF	Nutzfläche in m²	1.277,00
BGF	Bruttogeschossfläche in m²	1.502,35

2. Kostenkennzahlen

	je m² NF	je m² NGF	je m² BGF
Baukosten gesamt (Kostengruppen 100 - 500 und 700)	233 €	233 €	198 €
Bauwerkskosten (Kostengruppen 300 und 400)	233 €	233 €	198 €
zum Vergleich: Neubaukosten Bauwerk			

3. Energetische Kennzahlen (Verwaltungsgebäude)

	vor Durchführung	nach Durchführung	jährliche Einsparung	
	Erdgas	Erdgas	absolut	Prozent
Heizmedium	Erdgas	Erdgas		
Heizenergiebedarf in der Einheit des Mediums	32260 m³	16540 m³		
Heizenergiebedarf in kWh/a	322.600	165.400	157.200	49%
Heizkosten/a	23.200 €	11.900 €	11.300 €	49%
CO ₂ -Emissionen	64.843 kg/a	33.245 kg/a	31.597 kg/a	49%

Primärenergiebedarf und "Gesamtenergieeffizienz" gemäß Energieeinsparverordnung (ENEV)

