

Kreuzung P.-Gossen-Straße / Gebbertstraße / Hammerbacher Straße

Gesamtumfang 8.800,00 m²

geschätzter Umfang/Art der notw. Arbeiten	Menge	EHP	GP
Erneuerung Deckschicht 4,0 cm <i>(Baustelleneinrichtung, Verkehrsicherung, Abfräsen, Asphaltbau, Markierung inkl. aller Nebenarbeiten)</i>	8.800,00 m ²	30,00 €	264.000,00 €
Erneuerung Tragschicht / Asphaltbinder 4,5 - 5,0 cm <i>(Abfräsen, Asphaltbau inkl. aller Nebenarbeiten)</i>	2.500,00 m ²	22,00 €	55.000,00 €
Erneuerung Tragschichten / Asphaltbinder 4,5 - 5,0 cm u. Asphalttragschicht 8 - 10 cm <i>(Abfräsen, Asphaltbau inkl. aller Nebenarbeiten)</i>	1.500,00 m ²	45,00 €	67.500,00 €
Einbau Asphaltbewehrung	2.000,00 m ²	10,00 €	20.000,00 €
			406.500,00 €
Voruntersuchungen: Bohrkerne, Straßeneinläufe usw.			5.000,00 €
Unvorhergesehenes, Sonstiges 5%	psch		20.325,00 €
			431.825,00 €
Gesamtkosten gerundet		brutto	430.000,00 €