



Maßnahmenbeschreibung zur Vorbereitung des Abbruchs des Anbaus der ESW

- Kellergeschoss:**
- 01 - Einziehen einer neuen Außenwand 30cm mit T14 Ziegel auf neue Fundamentierung. Erhalt der alten Fundamentierung im Bereich der Bestandsstranewand. Trennung des Bodenbaus, des Außenmauerwerks, der Decke und des Dachaufbaus (Trennschnitt) als Vorbereitung für den Abbruch des Anbaus (ESW).
 - 02 - Abtrennung Brennraum mit 130-Tür, 1,01x2,125 (bwh). Verlegung des Brennraum-Einfüllrohrs durch die Außenwand bis über Dach.
 - 03 - Einbau einer T30-Tür 1,01x2,125 (bwh) zur neuen Töpferwerkstatt.
 - 04 - Verbindung der beiden Räume mit einem offen Durchbruch 1,125 x 2,125 (bwh).
 - 05 - Errichtung des Fensters zum Notausgang: Einbau eines Fensters 1,00 x 1,25m (bwh). Einbau eines Ausstiegschachtes mit lichten Innenmaß 1,20 x 1,20m, Gitterrostabdeckung, Notentriegelung.
 - 06 - Errichtung der Rußdecke: Einziehen einer abgeplätteten Brandschutzdecke F90 zur Schottung der bestehenden Leitungsverläufe. Teils sind die Leitung im unterhalb der Brandschutzdecke im Wandbereich unterputzt zu legen.
- Erdgeschoss:**
- 07 - Vergrößerung Durchbruch Saal auf bwh = 2,51 x 212,5m. Einbau einer Doppeltür mit lichter Durchgangsbreite = 2,40m, Feststalleinrichtung.
 - 08 - Einbau einer T30-Tür mit lichter Durchgangsbreite = 2,40m, Feststalleinrichtung.
 - 09 - Abhängung Unterzug und Durchbruch AW bwh = 2,52 x 2,125m. Einbau einer T30-Tür mit lichter Durchgangsbreite = 2,40m, Feststalleinrichtung.
 - 10 - Ausbau bestehende T90-Tür. Einbau einer neuen, verkleinerten T90-Tür 1,125 x 2,215m Verlagerung der beiden Stiegeugen innerhalb der Türöffnung. Umbau des Tür-Terminals.
 - 11 - Neberraum zum Saal F90 abmauern.
 - 12 - Einziehen einer neuen Außenwand 30cm mit T14 Ziegel. Einbau der Wand vor der Trennwand zum Serverraum. Trennung des Außenmauerwerks, der Decke und des Dachaufbaus (Trennschnitt) als Vorbereitung für den Abbruch des Anbaus (ESW). Provisionäre Abdichtung des Flachdaches.
 - 13 - Ausbau der Bestands-Fluchtweg auf das ESW-Gelände. Zumauern der Türöffnung (F90) in Außenwanddicke.

Legende:



PLANÄNDERUNGEN

Plan-Nr.	Titel	Datum	Status
2.1	1	05.04.2016	in A
2.1	2	31.07.2015	in A
2.1	3	02.07.19	in A
2.1	4	22.06.15	in A
2.1	5	05.06.15	in A

Gräbel OBJEKTPLANUNG
 Ingenieurbüro für Bauwesen Markus Gräbel
 Hainstraße 32, 91054 Erlangen
 Telefon: +49 (0) 91 31 483030
 Fax: +49 (0) 91 31 483031
 E-Mail: info@graebel.de
 Website: www.graebel.de

Willingen • Gwerthebau • Neubau • Sanierung • Modernisierung
 Energieeffiziente Gebäudetechnik • Fachgerechter Brandschutz
 Energieeffiziente Expertise • BfA für GfB-Beratung

Stadt Erlangen GME - Bauunterhalt
 Schulstraße 40, 91052 Erlangen
 Tel.: 091 31-862522, Fax: 862991
 E-Mail Adresse: gorhard.kisch@stadt.erlangen.de

Kulturzentrum E-Werk
 Fluchtwegsweg 1, 91054 Erlangen
 Flurstück 1587/3, Gemarkung Erlangen

WERK- UND DETAILPLANUNG
VORABZUG

02 - Grundriss Erdgeschoss
 Änderung der Fluchtwegführung Saal EG
 Änderung Raumorganisation Töpferwerkstatt KG

Maßstab	Datum	gel.	Projekt-Nummer	Plan-Nummer
1:100	05.04.2016	mg	F_008_15_E_Werk_BA_Sa_2015	3.1_01_E_1_L_Pfla_ESW