

Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau

Geschäftszeichen:
VI/66

Verantwortliche/r:
Tiefbauamt

Vorlagennummer:
66/060/2021

Straßenränder, Erneuerung der Bankette von Hüttendorfer Hs.Nr. 24 - Stadtgrenze

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	08.06.2021	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Amt 14, Amt 61, OBR Hüttendorf (zur Information)

I. Antrag

Die Verwaltung wird beauftragt die in der Begründung beschriebenen Maßnahmen zur Instandsetzung der Bankette und Fahrbahnränder in der Vacher Straße zwischen Hüttendorf Hs.Nr. 24 bis zur südlichen Stadtgrenze umzusetzen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Die Vacher Straße (Kreisstraße ER 2) hat mit einer vorhandenen Breite von ca. 5,0 m beidseitig ein Bankett von 0,60 – 0,70 m sowie einem beidseitigen Graben von ca. 1,0 m einen für die vorgesehene Nutzung zu geringen Querschnitt. In der Folge werden die Bankette regelmäßig überfahren und geschädigt. Dies führt in der Folge der Schadensausbreitung auch zu einer Schädigung der Fahrbahnränder. Insbesondere die seitlichen Bankette sind in der aktuellen Form bautechnisch nicht für eine regelmäßige Befahrung, u.a. durch den landwirtschaftlichen Schwerverkehr, ausgelegt. Die Fahrbahnränder weisen über längere Abschnitte Schollenbildung auf. Die seitlichen Bankette müssen wegen ständiger Unfallgefahr durch Schäden kleinteilig saniert werden.

Um die Verkehrssicherheit der Vacher Straße in diesem Abschnitt wiederherzustellen werden sowohl die Fahrbahnränder und insbesondere auch die Bankette neu hergestellt und konstruktiv verbessert.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs weiterhin gewährleisten zu können werden folgende Maßnahmen umgesetzt.

Der Asphalt an beidseitigen Fahrbahnrändern wird auf einer Breite von jeweils ca. 1,20 m ausgebaut, die Schottertragschicht nachverdichtet bzw. teilweise verbessert. Darauf aufbauend wird in diesem Teilbereich eine neue Asphalttragschicht und eine Asphaltdecke eingebaut. Die Bankette werden ausgekoffert, eine Schottertragschicht eingebaut und höhengleich mit dem Asphalt mit einem Bankettstein befestigt. Die beidseitigen Gräben werden nachprofilert.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Auf Grund der Individualität dieser Unterhaltsarbeiten und der Einbeziehung des vorhandenen Bestandes werden die Bauleistungen durch eigenes Fachpersonal umgesetzt.

Die Arbeiten sind ab dem 02.08.2021 geplant, werden rund 6 Wochen dauern und müssen auf Grund der geringen Fahrbahnbreite zum Schutz der Beschäftigten und der Verkehrsteilnehmer unter Vollsperrung in zwei Abschnitten abgewickelt werden. Mit den hauptsächlich betroffenen Anliegern wurde bereits gesprochen und die Abwicklung mit diesen abgestimmt. Für den Durchgangsverkehr wird eine Umleitung eingerichtet.

Die Maßnahmen wurden in Abstimmung mit dem Ortsbeirat Hüttendorf für 2021 vorgesehen.

Im Rahmen der üblichen Öffentlichkeitsarbeit wird die Maßnahme und die damit verbundenen verkehrlichen Eingriffe rechtzeitig im Vorfeld bekanntgegeben.

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
- ja, negativ*
- nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ja*
- nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit von öffentlichen Verkehrsanlagen ist eine Pflichtaufgabe des Straßenbaulastträger und somit im Regelfall ohne alternative Handlungsoptionen.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	120.000 €	bei Sachkonto: 522102
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
- sind vorhanden auf IvP-Nr. 522102 bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- sind nicht vorhanden

Einsichtnahme durch das Revisionsamt

Das Revisionsamt hat die Unterlagen zur Entwurfsplanung gemäß Ziffer 5.5.3 DA Bau zur Einsichtnahme erhalten.

**Anlagen: Übersichtslageplan
 Regelquerschnitt**

III. Abstimmung
 siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang