

Anlage 5

Erweiterung Karl- Heinz- Hiersemann- Halle, Kostenschätzung

1. Abbruch der Westaußenwand der Halle mit Ausnahme der Haupttragstützen, Lastabtragungen neu und Tragkonstruktion der neuen Tribünen (Kostenschätzung erfolgte durch beauftragten Statiker)	1.706.000€
2. Anbau der Geräteräume, zusätzlicher Eingang mit Treppenhaus und Toilettenanlagen an der Westseite der Halle 912,5 qm x 2000€ pro qm=	1.825.000€
3. Erweiterung bzw. Erneuerung der Haustechnischen Anlagen wegen Vergrößerung der Versammlungsstätte. Die Lüftungsanlagen auf dem Dach der jetzigen Geräteräume müssen wegen Abbruch der Geräteräume für die neuen Tribünen demontiert und auf Grund ihres Alters entsorgt werden.	
Lüftungsanlage	600.000,00
Regelungsanlage	200.000,00
Elektrische Lautsprecheranlage mit Funktionserhalt	200.000,00
Brandmeldeanlage	100.000,00
Entrauchungsanlage	100.000,00
Notstromanlage	100.000,00
Beleuchtungsanlagen	500.000,00
Sanitär- und Heizungsanlagen	200.000,00
Sicherheitsbeleuchtung	100.000,00
Sonstiges	100.000,00
Summe	2.200.000€
4. Erneuerung des Hallenbodens	300.000€
5. Neuschaffung Presseplätze, Behindertengerechte Zuschauerplätze, Kameraplätze, Gästeblock Umbaumaßnahmen	<u>200.000€</u>
Summe	6.231.000€
+ Planungsmittel davon 25%=	<u>1.557.750€</u>
Summe	7.788.750€