Legende

- Leuchtstelle im Bestand
- Leuchtstelle – Rückbau
- Leuchtstelle – Neubau (Alumast 7,5m/ SR50- 70W-E, 8°)
- Straßenbeleuchtungskabel im Bestand (im Gehweg)
- Straßenbeleuchtungskabel neu verlegen (im Gehweg)
- VM – Verbindungsmuffe neu herstellen
- AM – Abzweigmuffe demontieren
- 1*) AN Pflasterdecke im Gehweg ausbauen EB77 Pflasterdecke herstellen (ca.90m)



M1:50

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

CAD-DATEI J:\A66\663-2-Fachbereich\EL.ANLAGEN (Bau)\STR.BELEUCHTUNG\PROJEKTE\ERNEUERUNG überalteter Anlagen\Programm\2015

	Projekt-Nr.:	Datum	Name
	bearbeitet		
	gezeichnet		
	geprüft		

Stadt Erlangen
- TIEFBAUAMT -

Anlage:
Plan-Nr.:
Blatt-Nr.:

	Datum	Name
bearbeitet	12.01.2015	Fr.Spasova
gezeichnet	12.01.2015	Fr.Spasova
geprüft	05.02.2015	Hr.Kanzler

Michael-Vogel-Straße
Straßenbeleuchtung

Kabellageplan
Ausführungsplanung

Maßstab 1 : 1000

STRASSENBAU
Sachgebietsleiter

Erlangen, den

TIEFBAUAMT
Amtsleiter

Erlangen, den

REFERAT VI

Erlangen, den