

Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau

Geschäftszeichen:
Ref.VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/098/2015

Sanierung und Teilumgestaltung der Brunnenanlage auf dem Ohmplatz, Beschluss DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	22.09.2015	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen
Amt 14, Abt. 773 Stadtgrün

I. Antrag

Der vorliegenden Entwurfsplanung zur Sanierung und Teilumgestaltung der Brunnenanlage auf dem Ohmplatz mit Kostenberechnung wird zugestimmt. Sie soll der Ausführungsplanung zugrunde gelegt werden. Die weiteren Planungsschritte sind zu veranlassen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Sanierung und weiterer Betrieb der Brunnenanlage auf dem Ohmplatz.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Gemäß der einstimmigen Beschlussfassung vom 21.04.2015 im Bau- und Werkausschuss soll nachfolgend beschriebene Variante 2 zur Ausführung kommen:

Das innere Brunnenbecken wird saniert, wobei die historische Terrazzo-Oberfläche wieder zur Geltung kommen soll. Das äußere Becken wird durch einen Neubau in Stahlbeton ersetzt. Die Brunnentechnik wird vollständig erneuert. Im inneren Becken wird eine Hauptfontäne mit sechs Nebenfontänen installiert, das äußere Becken mit sechs Fontänen ausgestattet. Die Höhe der Fontänen nimmt von innen nach außen ab.

Auf Anregung des Seniorenbeirats wird die neue Brunnenanlage in das bestehende Wegenetz des Ohmplatzes eingebunden und im Bereich der Wegeführung um den Brunnen mit Sitzbänken ergänzt. Die Sitzhöhe der Bänke soll so gewählt werden, dass ein bequemes Aufstehen möglich ist. Die Wegeführung über die Grünfläche wird im Rahmen der noch folgenden Planungsschritte in Abstimmung mit Abt. Stadtgrün optimiert.

Baubeginn: Oktober 2015
Fertigstellung Brunnenanlage: Ende 2015
Außenanlagen (witterungsabh.) Anfang 2016
Inbetriebnahme: Mai 2016

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Projektsteuerung: Amt 24/GME
Projektleitung: SBL 242-1-1, Herr Klischat/Herr Gumbrecht

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	274.550,-- €	bei Sachkonto: 522103
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Kostenberechnung:

KGR 200	Herrichten und Erschließen	4.300,-- €
KGR 300	Bauwerk- Baukonstruktionen	131.150,-- €
KGR 400	Bauwerk- Technische Anlagen	82.100,-- €
KGR 500	Außenanlagen	16.000,-- €
KGR 700	Baunebenkosten	41.000,-- €
Summe:		274.550,-- €

Das Ergebnis der Kostenberechnung kann zum derzeitigen Planungszeitpunkt nur mit einer Genauigkeit von +/- 10 % ermittelt werden.

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
 sind vorhanden im Budget auf Kst 929960/KTr 52310024/Sk 522103
 sind nicht vorhanden

Bearbeitungsvermerk des Revisionsamtes

- Die Entwurfsplanungsunterlagen mit ergänzender Kostenermittlung haben dem RevA vorgelegen. Bemerkungen waren
 nicht veranlasst
 veranlasst (siehe anhängenden Vermerk)

03.09.2015 i.A. Grasser

Anlagen: Lageplan und Schnitt

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang